

# Comprobación presión de nitrógeno

Equipos de pruebas



## Equipo de comprobación de la presión de nitrógeno JAV-1101

Un completo equipo de comprobación diseñado para verificar la presión de sistemas de HVAC/R usando R410A.

Diseñado para comprobar sistemas de refrigeración que usan R410 A (de acuerdo con BS EN 378).

Conexión SAE de salida rebordeada de 1/4" para permitir un rápido empalme a los tubos del estándar industrial.

Válvula de seguridad para evitar la sobrepresurización del regulador.

Equipo resistente ideal para el desgaste provocado por el uso diario.

Máx. presión de entrada	300 bar
Presión de salida	0 - 50 bar (0 - 750 psi)
Conexiones	Conexión rebordeada de 1/4"



**POR FAVOR** tenga en cuenta que este producto es adecuado solo para el mercado español.